

BUWOG Ferndorf

SANIERUNG

(BV20-1407)



FOTOS: PINK

PROJEKTbeschreibung

Raus aus Gas! In dem Haus mit 24 Wohneinheiten aus den 70er-Jahren wurden die Gas-Kombithermen in den einzelnen Wohnungen durch eine zentrale Biomasse-Container-Heizzentrale und dezentrale Warmwasserbereitungen ersetzt.

SYSTEMBESCHREIBUNG

Vor Sanierung: Gas-Kombithermen in den einzelnen Wohnungen, Heizkörper

Nach Sanierung: Zentrale Biomasse-Container-Heizzentrale, 2-Leiter-Netz, dezentrale Speicher-Warmwasserbereitung, Heizkörper

PINK-PRODUKTE

- **enerboxx® basic Hydronic** (24 Stück)
wandhängende Warmwasserspeicher
- **Hydraulikmodule** (24 Stück)
für Energieverteilung und Zähler-Aufnahme
- **Systemregelung** für Heizung und Warmwasserbereitung mit kompletter Anlagen-Fernüberwachung

ECKDATEN

- Fertigstellung: **2023**
- Standort: **Ferndorf, Kärnten, Österreich**

PROJEKTPARTNER

- Bauherr: **BUWOG**
- Technische Planung: **Schuster Ges.m.b.H.**
- Ausführende Firma HKLS: **Steinwender GmbH**

